

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：检验科淋浴间换地砖及拆隔断

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	91120200100 1	块料、石材面层楼地面拆除	1、地面瓷砖拆除 2、地面垫层铲除 20mm 3、垃圾装袋外运 35km	m2	57.4				
2	91120200300 1	块料楼地面新做	1、地面瓷砖黏贴 600*600 2、地面2mm厚聚氨酯防水 3、地面防水砂浆找平20mm	m2	57.4				
3	91130900400 1	隔断拆除	卫生间隔断拆除	m2	57.96				
4	91130900300 1	隔墙新做	卫生间隔断恢复（利旧）补充角线条	m2	57.96				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：总务办公室拆除玻璃隔断墙

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	911306001001	隔断、隔墙拆除	1、玻璃隔断100厚拆除 2、垃圾外运35km	m2	18				
2	920103001001	橡、塑楼地面拆除	1、原地胶拆除 2、基层20mm拆除 3、垃圾外运35KM	m2	9				
3	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1、橡胶板同质同芯片材（品牌盟多） 2、地面水泥基自流平（最少4mm）	m2	9				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									